

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานชลประทาน
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายช้างสนามกอล์ฟปัญญา หมู่ที่ 3
แบบเลขที่ 4/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	1,094,489.22	1.3375	1,463,879.33	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,463,879.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<u>1,460,000.00</u>	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,400	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างตึกปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกอล์ฟปัญญา หมู่ที่ 3 ขนาดพื้นที่ดินคอกกว้าง 2.00 เมตร ฝั่งด้านข้างสูงข้างละ 1.50 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร เสริมหินฉลุหนาเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลูกจ้างรับพื้นที่ตามสภาพ โดยคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

สายข้างสนามกอล์ฟปัญญา หมู่ที่ 3 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายธนาสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่ 4/2560

ประมาณการเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน								
1	หินคลุก (หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร) ปรับพื้นที่	896.00	ลบ.ม.	240.00	215,040.00	99.00	88,704.00	303,744.00	
2	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.24 ๑ 9 มม.	7,526.00	กก.	21.37	160,830.62			160,830.62	
3	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	250.00	กก.	35.98	8,995.00			8,995.00	
4	คอนกรีต 350 กก./ตร.ชม. หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร	168.00	ลบ.ม.	2,214.95	372,111.60	306.00	51,408.00	423,519.60	
5	ไม้แบบข้าง 25%	420.00	ตร.ม.	200.00	84,000.00	50.00	21,000.00	105,000.00	
6	ลูกจ้างปรับพื้นที่ตามสภาพ	560.00	ลบ.ม.	150.00	84,000.00	15.00	8,400.00	92,400.00	
				รวม	924,977.22	รวม	169,512.00	1,094,489.22	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนาสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ พิษะระ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายธนาสาร สุพจนารถ)