

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยบ่อตะเคียน หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 15/2557
ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	174,350.00	1.3365	233,018.78	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,018.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	480	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร
 ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร
 ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร

เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองท่าหนาด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายห้วยบ่อตะเคียน
 หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 กองช่าง
 นายธนสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ
 เจ้าของแบบ
 แบบเลขที่
 ประมาณการเมื่อ

เทศบาลตำบลเมือง
 เทศบาลตำบลเมือง
 15/2557
 14 กรกฎาคม 2557

หน่วยงาน

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม	480	ตร.ม.	-	-	45.00	21,600.00	21,600.00	
2	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	480	ตร.ม.	-	-	15.00	7,200.00	7,200.00	
3	หินคลุกบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	85	ลบ.ม.	260.00	22,100.00	18.00	1,530.00	23,630.00	
4	งานไพร่มีค้ำ	480	ตร.ม.	29.00	13,920.00	10.00	4,800.00	18,720.00	
5	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	480	ตร.ม.	200.00	96,000.00	15.00	7,200.00	103,200.00	
ราคารวมค่าก่อสร้าง				รวม	132,020.00	รวม	42,330.00	174,350.00	

ประมาณการโดย

ลงชื่อ..... นายช่างโยธา



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ประมาณการโดย

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)