

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ 2/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมือง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน..อาคาร.....	200,909.15	1.3074	262,668.62	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้าง

256,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ จำนวน

93 ตร.ม.

ค่าเฉลี่ย.....2,942.52.....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

(นายสัมพันธ์ ทิขะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองท่าเหมืองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ 2/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมือง

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย นางสาวณิกลียา ศรีเกื้อกลิ่น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานพื้คสล.พร้อมผนัง	93	ตร.ม.						
1.1	งานรื้อพื้คสล.เดิมขนาด 1*18 ม.(เรือนโป)	18.00	ตร.ม.			97.00	1,746.00	1,746.00	
1.2	งานเทพื้นคสล. (หนา 0.20 ม.)	3.60	ลบ.ม.	2,102.80	7,570.08	391.00	1,407.60	8,977.68	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.26	ลบ.ม.	537.39	677.11	99.00	124.74	801.85	
1.4	ไม้แบบ	116.88	ตร.ม.	351.71	41,107.86		-	41,107.86	
1.5	เหล็กแกน SD30 12 มม. @ 0.20 ม.(0.888 กก./ม.)	1,709.22	กก.	22.42	38,320.71	3.30	5,640.42	43,961.13	
1.6	เหล็กนอน SD30 12 มม. @0.20 ม. (0.888 กก./ม.)	1,481.18	กก.	22.42	33,208.05	3.30	4,887.89	38,095.94	
1.7	ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 30 กก./ตัน)	95.71	กก.	30.84	2,951.69			2,951.69	
1.8	คอนกรีตหนา 0.20 ม.(240 Ksc.)	15.00	ลบ.ม.	2,102.80	31,542.00	391.00	5,865.00	37,407.00	
1.9	ฉาบผนังคอนกรีตขัดมันเรียบผสมนํ้ายากันซึม	174.00	ตร.ม.	70.00	12,180.00	70.00	12,180.00	24,360.00	
1.10	ซ่อมแซมประตู ตาข่าย 2" หนา 4 มม.	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	250.00	500.00	1,500.00	
								200,909.15	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสัมพันธ์ พืชระ)

(นายธนาสาร สุพจนารถ)

(นางสาวณิกลียา ศรีเกื้อกลิ่น)

✓

✓

✓