

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอนันต์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตรเสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่ 24/2560

ลงวันที่ 13-ธ.ค.-60

คำนวณราคากลางโดย นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	600.00	1.78	1,068.00	1.3624	2.43	1,455.04
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	600.00	10.84	6,504.00	1.3624	14.77	8,861.05
	1.3 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	90.00	301.65	27,148.50	1.3624	410.97	36,987.12
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	600.00	228.19	136,914.00	1.3624	310.89	186,531.63
	2.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								233,834.84

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

171,634.50

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม