

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร สองข้างทาง สายบ้านนายนิล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชั้น 3)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 140 ท่อน พร้อมท่อพักคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ป่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายนิล
 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 กองช่าง

ประมาณการโดย นายธนसार สุพจนารถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	รื้อผิวจราจรเดิม	300.00	ตร.ม.		-	45.00	13,500.00	13,500.00	
2	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	300.00	ตร.ม.		-	15.00	4,500.00	4,500.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	19.00	ลบ.ม.	665.89	12,651.91	15.00	285.00	12,936.91	
4	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑ 4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	290.00	ตร.ม.	46.73	13,551.70	5.00	1,450.00	15,001.70	
5	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	45.00	ลบ.ม.	2,140.19	96,308.55	250.00	11,250.00	107,558.55	
6	งานแบบข้าง 25%	12.00	ตร.ม.	200.00	2,400.00	50.00	600.00	3,000.00	
7	เหล็กเสริม DB ๑ 16 มิลลิเมตร SD 30	210.00	กก.	26.17	5,495.70		-	5,495.70	
8	งานหยอดทรายรองตอคอนกรีต	135.00	ม.	10.00	1,350.00	5.00	675.00	2,025.00	
9	หินคลุกไหลทาง	17.50	ลบ.ม.	260.00	4,550.00	15.00	262.50	4,812.50	
	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอกชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60 เมตร				-		-	-	
10	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	150.00	ลบ.ม.		-	30.00	4,500.00	4,500.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	6.00	ลบ.ม.	665.89	3,995.34	15.00	90.00	4,085.34	
12	แผ่นพื้นสำเร็จแผ่นเดียว	140.00	ม.	110.00	15,400.00	80.00	11,200.00	26,600.00	
13	ท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชั้น 3) ๑ 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	140.00	ท่อน	853.00	119,420.00	150.00	21,000.00	140,420.00	
14	บ่อพัก คสล. ขนาดรองรับท่อ ๑ 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรง	10.00	บ่อ	4,000	40,000.00	4,500.00	45,000.00	85,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(นอก ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร สองข้างทาง สาย้านายนิล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(นอก ชั้น 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 140 ท่อน พร้อมท่อพักคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง
 สาย้านายนิล
 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี
 กองช่าง
 นายธณสาร สุพจนารถ
 ประมาณการโดย

หน่วยงาน
 เทศบาลตำบลเหมือง
 แบบเลขที่ 22/2559
 ประมาณการเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานทาง								
	ลูกรังถมหลังท่อ	112.00	ลบ.ม.	150.00	16,800.00	15.00	1,680.00	18,480.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	331,923.20	รวม	115,992.50	447,915.70	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 (นายปรีชา แซ่ซื่อ) (นายธณสาร สุพจนารถ)
 ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 กรรมการฯ กรรมการฯ ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นายอัญญลักษณ์ ประมุขมาก) (นายสัมพันธ์ ทิชะระ)