

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ 5
 แบบเลขที่ 17/2560
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	งานทาง	556,333.80	1.3624	757,949.17
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			757,949.17
	คิดเป็นเงินประมาณ			757,000.00
ตัวอักษร เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	422	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
 (นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑.60 เมตร สองข้างทาง สายบ้านนายแสนะ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคลส.(มอก ชั้น 3)ขนาด ๑.60 เมตร จำนวน 204 ท่อนและบ่อพักคลส. จำนวน 14 บ่อ พร้อมเปิดตอมก๊อกริต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 422 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองก่าหนัด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายแสนะ หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

หน่วยงาน

กองช่าง

แบบเลขที่

17/2560

ประมาณการโดย

นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการเมื่อ 2 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ร้อยผิวจราจรเดิม พร้อมชนซ้าย และปรับพื้นที่	436.00	ตร.ม.			45.00	19,620.00	19,620.00	
2	ขุดดินวางท่อ	261.00	ลบ.ม.			30.00	7,830.00	7,830.00	
3	ทรายรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	8.00	ลบ.ม.	537.39	4,299.12	15.00	120.00	4,419.12	
4	แผ่นพื้นสำเร็จ แบบคู่	204.00	ม.	220.00	44,880.00	50.00	10,200.00	55,080.00	
5	ท่อระบายน้ำคลส.(มอก.ชั้น3) ๑ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมปูยาแนว	204	ท่อน	799.21	163,038.84	180.00	36,720.00	199,758.84	
6	บ่อพักคลส.ขนาดรองรับท่อ 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต	14	บ่อ	2,400.00	33,600.00	1,500.00	21,000.00	54,600.00	
7	งานถนน ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม พร้อมบดอัด	422.00	ตร.ม.			15.00	6,330.00	6,330.00	
8	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 เมตร)	27.00	ลบ.ม.	537.39	14,509.53	15.00	405.00	14,914.53	
9	ตะแกรงเหล็กฉีกกลมเรียบ ขนาด ๑ 4.00 มม. @ 0.20 #	422.00	ตร.ม.	46.73	19,720.06	5.00	2,110.00	21,830.06	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. (หนา 0.15 เมตร)	63.00	ลบ.ม.	2,140.19	134,831.97	306.00	19,278.00	154,109.97	
11	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.30 ๑ 16 มม. (Dowel)	316.00	กก.	22.33	7,056.28			7,056.28	
12	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	235.00	ม.	10.00	2,350.00	5.00	1,175.00	3,525.00	
13	ตีเส้นผิวจราจร สองข้างทาง	22.00	ตร.ม.	280.00	6,160.00		1,100.00	7,260.00	
				รวม	430,445.80	รวม	125,888.00	556,333.80	

ลงชื่อ..... ประสานกรรมการ (นายสัมพันธ์ พิษชะระ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ (นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นางสาวณณิศา ศรีเกื้อกลิ่น)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... (นายธนสาร สุพจนารถ)