

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายไพรินทร์ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 16/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	งานทาง	538,330.39	1.3624	733,421.32
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			733,421.32
	คิดเป็นเงินประมาณ			733,000.00
ตัวอักษร เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	406	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด ϕ 0.60 เมตร สองข้างทาง สายบ้านนายไพรินทร์ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมได้เส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชั้น 3)ขนาด ϕ 0.60 เมตร จำนวน 196 ท่อนและบ่อพักคสล. จำนวน 14 บ่อ พร้อมฝาบ่อคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 406 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองก่าหนต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
สายบ้านนายไพรินทร์ หมู่ที่ 5
ตำบลเมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี
เจ้าขอโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าขอแบบ เทศบาลตำบลเมือง
แบบเลขที่ 16/2560
ประมาณการเมื่อ 2 สิงหาคม 2560

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ร้อยผิวจราจรเดิม พร้อมชนย้าย และปรับพื้นที่	420.00	ตร.ม.			45.00	18,900.00	18,900.00	
2	ขุดดินวางท่อ	252.00	ลบ.ม.			30.00	7,560.00	7,560.00	
3	ทรายรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	8.00	ลบ.ม.	537.39	4,299.12	15.00	120.00	4,419.12	
4	แผ่นพื้นสำเร็จ แบบคู่	196.00	ม.	220.00	43,120.00	50.00	9,800.00	52,920.00	
5	ท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3) ϕ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมปูยาแนว	196	ท่อน	799.21	156,645.16	180.00	35,280.00	191,925.16	
6	บ่อพักคสล. ขนาดรองรับท่อ 0.60 เมตร พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	14	บ่อ	2,400.00	33,600.00	1,500.00	21,000.00	54,600.00	
	งานถนน								
7	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม พร้อมบ่ออัด	422.00	ตร.ม.			15.00	6,330.00	6,330.00	
8	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 เมตร)	26.00	ลบ.ม.	537.39	13,972.14	15.00	390.00	14,362.14	
9	ตะแกรงเหล็กกละมีวรีเย็บ ขนาด ϕ 4.00 มม. @ 0.20 #	406.00	ตร.ม.	46.73	18,972.38	5.00	2,030.00	21,002.38	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. (หนา 0.15 เมตร)	61.00	ลบ.ม.	2,140.19	130,551.59	306.00	18,666.00	149,217.59	
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ϕ 16 มม. (Powel)	300.00	กก.	22.33	6,699.00			6,699.00	
12	ทยอดยางรอยต่อคอนกรีต	231.00	ม.	10.00	2,310.00	5.00	1,155.00	3,465.00	
13	ได้เส้นผิวจราจร สองข้างทาง	21.00	ตร.ม.	280.00	5,880.00	50.00	1,050.00	6,930.00	
				รวม	416,049.39	รวม	122,281.00	538,330.39	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ พิษะระ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)