

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมือง จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 4 ต.เหมือง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....3,800,000.-.....บาท

(งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ชลบุรี 3,000,000 บาท และเทศบาลตำบลเหมืองสมทบ 800,000 บาท)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมือง จำนวน 2 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

แห่งที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมือง ก่อสร้าง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (วงเงินงบประมาณ 1,900,000 บาท/ราคากลาง 1,829,760 บาท)

แห่งที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมือง ก่อสร้าง ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมือง
ม.4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี งบประมาณ 1,900,000 บาท/ราคากลาง 1,829,760 บาท)

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.05 เมตร
พร้อมจัดหาอุปกรณ์ภายในและหนังสือประจำศูนย์ฯ (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย, แบบอุปกรณ์ภายในและบัญชีรายชื่อหนังสือตามแนบฯ)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558

เป็นเงิน.....3,659,520.-.....บาท (แห่งละ 1,829,760 บาท จำนวน 2 แห่ง)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีกำหนดราคากลางโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ จำนวน 2 แห่ง

5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) ของงานก่อสร้างอาคารฯ

5.3 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5) ของงานก่อสร้างอาคารฯ

5.4 แบบอุปกรณ์ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

5.5 บัญชีรายชื่อหนังสือประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชาแซ่ชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ

6.2 นางอนัญลักษณ์ประมุลมาก..... รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ

6.3 นายวิญญพัทธ์นภาโชติ..... ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองไบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมืองพร้อมจัดหาอุปกรณ์ภายในและหนังสือประจำศูนย์ฯ จำนวน 2 แห่ง

แห่งที่ 1 บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แห่งที่ 2 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมือง ม.4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/ศูนย์ฯ	รวม 2 ศูนย์ฯ เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	2 หลัง	538,000.00	1,076,000.00	ตามบัญชีปริมาณงานและ ราคางานก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1.1	อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. สูง 3.05 ม. คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย)				
รวมงานก่อสร้างฯ			538,000.00	1,076,000.00	
2	อุปกรณ์ภายในศูนย์การเรียนรู้				รายละเอียดตามแบบ อุปกรณ์ภายในฯ
2.1	โต๊ะเจ้าหน้าที่ (โต๊ะบรรณารักษ์ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว)	2 ชุด	49,500.00	99,000.00	
2.2	โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ 1 ตัวพร้อมเก้าอี้ 12 ตัว	2 ชุด	115,000.00	230,000.00	
2.3	ชั้นวางทั่วไป (ศูนย์ฯ ละ 2 ตัวๆ ละ 11,000 บาท)	2 ชุด	22,000.00	44,000.00	
2.4	ชั้นวางหนังสือ (ศูนย์ฯ ละ 5 ชุดๆ ละ 6,700 บาท)	2 ชุด	33,500.00	67,000.00	
2.5	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU (แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ)	2 ตัว	28,000.00	56,000.00	
รวมค่าอุปกรณ์ภายใน			248,000.00	496,000.00	
3	หนังสือประจำศูนย์การเรียนรู้ (จำนวน 1,347 รายการๆละ 4 เล่ม/ศูนย์ฯ)	2 ศูนย์	1,043,760.00	2,087,520.00	ตามบัญชีรายชื่อหนังสือฯ
รวมค่าหนังสือ			1,043,760.00	2,087,520.00	
(-สามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)		รวมทั้งสิ้น	1,829,760.00	3,659,520.00	

หมายเหตุ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญญพัทธ์ รัตติเลิศศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิญญพัทธ์ นภาโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน อาคาร
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4
แบบเลขที่ 5/2558
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	ประเภทงานอาคาร	420,798.00	1.2726	535,507.54	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			538,507.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			538,000.00	
ตัวอักษร					
ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน					
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	32	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางธัญญพัทธ์ รัตติเลิศศักดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวิญญพัทธ์ นภาโชติ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายอนันต์ สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่ 5/2558

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" x 2.3 มม.	8	ท่อน	1,030	8,240	30%	2,472	10,712	
1.2	เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 2" x 2.3 มม.	8	ท่อน	770	6,160	30%	1,848	8,008	
1.3	เหล็กถึง ขนาด 3" x 2.3 มม.	8	ท่อน	520	4,160	30%	1,248	5,408	
1.4	เหล็กทรง ขนาด 6" x 5 มม.	6	ท่อน	2,000	12,000	30%	3,600	15,600	
2	งานฝังแผ่นฉนวนกันความร้อน 50 มม. (ภายในผิวเรียบภายนอกผิวลอน)	96		850	81,600	450	43,200	124,800	
3	งานหลังคา + ฝ้าเพดาน + แผ่นฉนวนกันความร้อน 96 ตร.ม.	31	ตร.ม.	1,650	51,150	350	10,850	62,000	
4	งานประตู + หน้าต่าง								
4.1	D1 ขนาด 0.90 x 2.00 ม.(บานกระจก+อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	12,000	12,000	2,000	2,000	14,000	
4.2	W1 ขนาด 0.40 x 2.25 ม.(บานกระจก+อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์)	2	ชุด	6,000	12,000	1,800	3,600	15,600	
4.3	W2 ขนาด 1.50 x 0.40 ม. (บานกระจก+อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์)	2	ชุด	3,500	7,000	850	1,700	8,700	
4.4	W3 ขนาด 1.00 x 0.40 ม.(บานกระจก+อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์)	6	ชุด	2,500	15,000	1,500	9,000	24,000	
5	งานปูพื้นด้วยรีวบอร์ด 20 มม.ปูทับด้วยกระเบื้องยาง								
	งานปูพื้นด้วยรีวบอร์ด 20 มม.	31	ตร.ม.	1,800	55,800	650	20,150	75,950	
6	งานระบบไฟฟ้า								
6.1	ตู้ Load Center ขนาด 100 Amp (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	1	ตู้	4,500	4,500	350	350	4,850	
6.2	โคมไฟแฟงสวาง 2 x 36 w. (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	4	ชุด	1,500	6,000	150	600	6,600	
6.3	สวิตซ์ทางเดี่ยว 16 A (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	1	ชุด	450	450	100	100	550	
6.4	ตัวรับ 3 ขา มีสายดิน (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	4	ชุด	300	1,200	80	320	1,520	
6.5	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 8"	1	ชุด	1,800	1,800	350	350	2,150	
6.6	สายไฟ VAF 2 x 2.5 SQmm.	50	ม.	29	1,450	30	1,500	2,950	
6.7	สายไฟ THW 6 SQmm.	50	ม.	35	1,750	25	1,250	3,000	
7	งานสี	160	ตร.ม.	90	14,400	50	8,000	22,400	
8	ตัวหนังสือป้ายแสดงเลขพร้อมติดตั้ง ขนาดสูง 15 ซม. ยกขอบ 2 ซม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1	ชุด	12,000	12,000	-	-	12,000	
รวมค่าก่อสร้าง				รวม	308,660	รวม	112,138	420,798	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิชา แซ่ซ้อ)

(นางธัญพัทธ์ รัตติเลิศศักดิ์)

(นายวิญญูพัชร นกาศิต)