

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลเหมือง ม.4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 598,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขปก่อสร้างที่จอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 597,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา แซ่ชื่อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ
 - 6.3 น.ส.มณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
 ประเภทงาน งานอาคาร
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่จอดรถส่วนกลางเทศบาลตำบลเหมือง หมู่ที่ 4
 แบบเลขที่ 14/2559
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร	467,111.35	1.2726	594,445.90
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	ประเภทงานทาง			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			597,445.90
	คิดเป็นเงินประมาณ			597,000.00
	ตัวอักษร	ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	216	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถส่วนกลางเทศบาลตำบลเมือง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

แบบ ปร. 4

คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารที่จอดรถส่วนกลางเทศบาลตำบลเมือง หมู่ที่ 4

ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง

แบบเลขที่ 14/2559

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการเมื่อ 1 มิถุนายน 2559

นายธนากร สุพจนารถ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่							
1.1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.			15.00	3,240.00	3,240.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
2.1	คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม	ลบ.ม.	2,140.19	7,490.67	250.00	875.00	8,365.67	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	ลบ.ม.	665.89	332.95	15.00	7.50	340.45	
2.3	คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,028.04	608.41	150.00	45.00	653.41	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
3.1	เหล็กเสริม DB ๑2 มิลลิเมตร SD 30	กก.	26.17	7,851.00			7,851.00	
3.2	เหล็กเสริม DB ๑6 มิลลิเมตร SD 30	กก.	26.17	4,579.75			4,579.75	
4	งานโครงสร้างเหล็ก							
4.1	เหล็กกลม ๑ 100 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.3 มิลลิเมตร (พร้อมทำสี)	กก.	38.00	258,400.00			258,400.00	
4.2	เหล็กกล่อง ๑ 100 x 50 x 2.3 มิลลิเมตร (พร้อมทำสี)	กก.	38.00	34,770.00			34,770.00	
4.3	เหล็กเพง 12 มม. ขนาด 2.25 x 0.25 เมตร พร้อมสลักยึด ขนาด ๑ 15 มม.	ชุด	380.00	6,080.00			6,080.00	
5	งานหลังคา Metal Sheet							
5.1	หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	150.00	38,850.00	70.00	18,130.00	56,980.00	
6	งานพื้นคอนกรีต							
6.1	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตร.ม.	665.89	9,322.46	15.00	210.00	9,532.46	
6.2	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๑ 4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	ตร.ม.	46.73	10,093.68	5.00	1,080.00	11,173.68	
6.3	คอนกรีต 280 กก./ตร.ชม. (หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร)	ลบ.ม.	2,140.19	55,644.94	250.00	6,500.00	62,144.94	
6.4	ไม้แบบ	ลบ.ม.	200.00	2,400.00	50.00	600.00	3,000.00	
		รวม	รวม	436,423.85	รวม	30,687.50	467,111.35	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าโยธา

(นายธนากร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางอัญญลักษณ์ ประทุมมาก)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ซ้อ)