

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร
สองข้างทางสายศาลเจ้ากวนอู-สะพาน กสช. ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,790,000.- บาท
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิว
จราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 532 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 32 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,915.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเงิน 3,730,000.- บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา แซ่ซ้อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ
- 6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ
- 6.3 น.ส.มณีกลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองไบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ
ประเภทงาน
เจ้าของงาน
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ
ประมาณราคาเมื่อวันที่

เทศบาลตำบลเหมือง
งานทาง
เทศบาลตำบลเหมือง
สายศาลเจ้ากวนอู-สะพาน กสข. หมู่ที่ 5
12/2559
ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
22 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	2,792,772.44	1.3365	3,732,540.37
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ค่าย้ายเสาไฟฟ้า 1 ต้น	3,000		3,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,738,540.37
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,730,000.00
	ตัวอักษร	สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน		
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,915	ตร.ม.	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (นอก ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สองข้างทางสายศาลเจ้ากวานอู-สะพาน กลซ. หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 282 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (นอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 532 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 32 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,915 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
สายศาลเจ้ากวานอู-สะพาน กลซ.
หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
กองช่าง
นายธนสาร สุพนารถ
ประมาณการโดย 22 เมษายน 2559

หน่วยงาน

นายธนสาร สุพนารถ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง
แบบเลขที่ 12/2559
ประมาณการเมื่อ 22 เมษายน 2559

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง รื้อผิวจราจรเดิม	1,974.00	ตร.ม.			45.00	88,830.00	88,830.00	
2	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	1,974.00	ตร.ม.			15.00	29,610.00	29,610.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	473.00	ลบ.ม.	150.00	70,950.00	18.00	8,514.00	79,464.00	
4	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	128.00	ลบ.ม.	665.89	85,233.92	15.00	1,920.00	87,153.92	
5	แม่เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๓ 4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	1,915.00	ม.	46.73	89,487.95	5.00	9,575.00	99,062.95	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	287.00	ลบ.ม.	2,140.19	614,224.53	250.00	71,750.00	685,984.53	
7	งานแบบข้าง 25%	43.00	ตร.ม.	200.00	8,600.00	50.00	2,150.00	10,750.00	
8	เหล็กเสริม DB ๓ 16 มิลลิเมตร SD 30	1,079.00	กก.	26.17	28,227.43			28,227.43	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	674.00	ม.	10.00	6,740.00	5.00	3,370.00	10,110.00	
10	ตีเส้นผิวจราจร	64.86	ตร.ม.	280.00	18,160.80	50.00	3,243.00	21,403.80	
11	หินคลุกไหลทาง	54.00	ลบ.ม.	260.00	14,040.00	15.00	810.00	14,850.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. นอกชั้น 3 ขนาด ๓ 0.80 เมตร					30.00	38,070.00	38,070.00	
13	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	1,269.00	ลบ.ม.						
14	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	29.00	ลบ.ม.	665.89	19,310.81	15.00	435.00	19,745.81	
15	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	532.00	ม.	220.00	117,040.00	80.00	42,560.00	159,600.00	
16	ท่อระบายน้ำ คสล. (นอก ชั้น 3) ๓ 0.80 เมตร พร้อมปูยาแนว	532	ท่อน	1,295.00	688,940.00	180.00	95,760.00	784,700.00	
17	บ่อพัก คสล. ขนาดรองรับท่อ ๓ 0.80 เมตร พร้อมหล่อปากบ่อพัก	32	บ่อ	5,500.00	176,000.00	1,500.00	48,000.00	224,000.00	
	ฝาปิดเหล็กหล่อ	32	ฝา	12,000.00	384,000.00	850.00	27,200.00	411,200.00	
	รวม			รวม	2,320,975.44	รวม	471,797.00	2,792,772.44	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพนารถ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอนัญญ์ลักษณ์ ประมุขมก)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวมณีนีลา ศรีเกื้อกลิ่น)