

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.80 เมตร สองข้างทางสาย โรงงาน เอ็ม อาร์ พี-ห้วยบ่อตะเคียน(ต่อจากของเดิม)
หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 451 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมรื้อผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 162 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ๑.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 เมตร
จำนวน 46 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,894 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

โรงงาน เอ็ม อาร์ พี-ห้วยบ่อตะเคียน(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 6/2559

ประมาณการเมื่อ

ประมาณการโดย

นายธนากร สุพจนารถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	รื้อผิวจราจรเดิม	2,949.00	ตร.ม.			45.00	132,705.00	132,705.00	
2	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	2,949.00	ตร.ม.			15.00	44,235.00	44,235.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	663.50	ลบ.ม.	150.00	99,525.00	18.00	11,943.00	111,468.00	
4	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	180.00	ลบ.ม.	537.39	96,730.20	99.00	17,820.00	114,550.20	
5	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑.4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	2,894.00	ตร.ม.	46.73	135,236.62	5.00	14,470.00	149,706.62	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร) รวมปึก	434.10	ลบ.ม.	2,140.19	929,056.48	306.00	132,834.60	1,061,891.08	รวมส่วนขยายช่วงแล้วΔ 3*4*5 ม.
7	ไม้แบบ 25%	120.00	ตร.ม.	200.00	24,000.00	50.00	6,000.00	30,000.00	
8	เหล็กเสริม DB ๑6 มิลลิเมตร SD 30	1,173.00	กก.	25.79	30,251.67			30,251.67	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,358.00	ม.	10.00	13,580.00	5.00	6,790.00	20,370.00	
10	ตีเส้นผิวจราจร	122.00	ตร.ม.	280.00	34,160.00	50.00	6,100.00	40,260.00	
	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอกชั้น 3 ขนาด ๑.80 เมตร								
11	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	1,460.00	ลบ.ม.			30.00	43,800.00	43,800.00	
12	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	33.00	ลบ.ม.	537.39	17,733.87	15.00	495.00	18,228.87	
13	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	597.00	ม.	220.00	131,340.00	80.00	47,600.00	179,100.00	
14	ท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชั้น 3) ๑.80 เมตร พร้อมปูนยาแนว	597	ท่อน	1,170.00	698,490.00	250.00	149,250.00	847,740.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.80 เมตร สองข้างทางสาย โรงงาน เอ็ม อาร์ พี-ห้วยบ่อตะเคียน(ต่อจากของเดิม)
หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 451 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมรั้วผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 162 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 เมตร
จำนวน 46 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,894 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

โรงงาน เอ็ม อาร์ พี-ห้วยบ่อตะเคียน(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 6/2559

ประมาณการโดย นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการเมื่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	บ่อพัก คสล. ขนาดรองรับท่อ Ø 0.80 เมตร	46	บ่อ	5,500.00	253,000	1,000.00	46,000.00	299,000.00	
16	ฝาปิดบ่อพักแบบเหล็กหล่อ	46	ฝา	12,000.00	552,000.00	850.00	39,100.00	591,100.00	
			ราคารวมค่าก่อสร้าง	รวม	3,015,103.84	รวม	699,302.60	3,714,406.44	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)



(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....

(นายสัมพันธ์ ทิพระระ)

กรรมการฯ