

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานอาคาร
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4
แบบเลขที่ 7/2557
ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	643,920.00	1.3365	860,599.08	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			863,599.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			863,000.00	
	ตัวอักษร				
	แปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,380	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้รอบบริเวณตามแบบเทศบาลตำบลเมืองก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอมือ่ง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

ประมาณการโดย นายอนสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่

7/2557

ประมาณการเมื่อ

12 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,380	ตร.ม.	-	-	15.00	20,700.00	20,700.00	
2	พรายหยาดบรอนพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	76	ลบ.ม.	520.00	39,520.00	15.00	1,140.00	40,660.00	
3	เหล็กตะแกรงไวเมนต์(ขนาด ๔ 6 มม.)	1,380	ท่อน	50.00	69,000.00	10.00	13,800.00	82,800.00	
4	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.12 ม.	166	ลบ.ม.	2,260	375,160	250.00	41,500.00	416,660.00	
5	งานแบบข้าง 25%	11	ตร.ม.	200	2,200	50	550	2,750	
6	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	90	ม.	10	900	5	450	1,350	
7	งานปูพื้นด้วยมวลน้อยพร้อมลงปูน (พร้อมปลูก)	82	ตร.ม.	-	-	50	4,100	4,100	
8	ไพรเกาหลี (พร้อมปลูก)	5	ต้น	-	-	1,500	7,500	7,500	
9	ปาล์มหางกระรอก (พร้อมปลูก)	30	ต้น	-	-	1,200	36,000	36,000	
10	โมก (พร้อมปลูก)	190	ต้น	-	-	80	15,200	15,200	
11	อิฐประสาน	1,080	ก้อน	12	12,960	3	3,240	16,200	
ราคารวมค่าก่อสร้าง				รวม	485,880.00	รวม	77,690.00	643,920.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ซ้อ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ประมาณการโดย

ลงชื่อ.....

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)