

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
 ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3
 แบบเลขที่ 6/2557
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	92,815.00	1.3365	124,047.25	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	งานจ้างเหมาประกอบประตูน้ำพร้อมติดตั้ง			15,000.00	
	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรดำเนินการขุดดินและวางท่อ			12,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,047.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			154,000.00	
	ตัวอักษร				
	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	13	เมตร		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
 (นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
 (นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวางท่อระบายน้ำ คล. รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 13 ท่อน พร้อมทำการประกอบประตูน้ำพร้อมติดตั้ง และท่อนกรีตดูข้างปากท่อระบายน้ำ คิดเป็นความยาวท่อไม่น้อยกว่า 13 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าทด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ป.ร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน
หมู่ที่ 3 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง
นายธนสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 6/2557
ประมาณการเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงาน

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำ								
1	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	1	ลบ.ม.	520.00	520.00	15.00	15.00	535.00	
2	คอนกรีตหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.5 ม.)	13	ลบ.ม.	330.00	4,290.00	80.00	1,040.00	5,330.00	
3	ท่อระบายน้ำเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม	13	ท่อน	5,400.00	70,200.00	300.00	3,900.00	74,100.00	
4	เหล็กดัดแกรงไวนด(ขนาด ๑4 มม.)	20	ตร.ม.	50.00	1,000.00	10.00	200.00	1,200.00	
5	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	3	ลบ.ม.	2,260.00	6,780.00	250.00	750.00	7,530.00	
	งานเทพาดรองพื้นปากท่อ								
7	เหล็กดัดแกรงไวนด(ขนาด ๑4 มม.)	6	ตร.ม.	50.00	300.00	10.00	60.00	360.00	
8	งานแบบข้าง	5	ตร.ม.	200.00	1,000.00	50.00	250.00	1,250.00	
9	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	1	ลบ.ม.	2,260.00	2,260.00	250.00	250.00	2,510.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายปรีชา แซ่ซ้อ)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... นายช่างโยธา