

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่บ้านแสนสุขธานี หมู่ที่ 1
แบบเลขที่ 5/2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	147,570.00	1.3365	197,227.31	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรดำเนินการรื้อผิวจราจร			36,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,227.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	214	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล. พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าหมู่บ้านแสนสุขธานี หมู่ที่ 1 โดยวางท่อระบายน้ำ คล. (มอก) ขึ้น 3 ขนาด ๑ 0.80 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝัปกั้นระแนงเหล็ก พร้อมงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมขยายปากทางเข้าข้างละ 2 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 214 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนองบัวลำภู พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายหมู่บ้านแสนสุขธานี
หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง
แบบเลขที่ 5/2557
ประมาณการเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557

หน่วยงาน

ประมาณการโดย นายอนสาร สุพจนารถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ	24	ลบ.ม.	-	-	30.00	720.00	720.00	
2	งานขุดดินวางท่อ	1	ลบ.ม.	520.00	520.00	15.00	15.00	535.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	15	ลบ.ม.	220.00	3,300.00	80.00	1,200.00	4,500.00	
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	14	ท่อน	1,200.00	16,800.00	180.00	2,520.00	19,320.00	
5	ท่อระบายน้ำ คล. (มอก) ขึ้น 3 ขนาด ๑ 0.80 ม. พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ	2	บ่อ	5,500	11,000	-	-	11,000	
6	บ่อพักคล. ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 ม. งานหล่อปากท่อพร้อมฝัปกั้นระแนงเหล็ก	2	ฝัปกั้น	4,500	9,000	-	-	9,000	
7	งานเทพื้นคอนกรีต	214	ตร.ม.	-	-	15.00	3,210.00	3,210.00	
8	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	11	ลบ.ม.	520.00	5,720.00	15.00	165.00	5,885.00	
9	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	211	ตร.ม.	50.00	10,550.00	10.00	2,110.00	12,660.00	
10	เหล็กตะแกรงถี่ขนาด (ขนาด ๑ 4 มม.)	31	ลบ.ม.	2,260.00	70,060.00	250.00	7,750.00	77,810.00	
11	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	8	ตร.ม.	200.00	1,600.00	50.00	400.00	2,000.00	
12	งานแบบข้าง	62	ม.	10.00	620.00	5.00	310.00	930.00	
	งานหอยดงยางรอยต่อคอนกรีต								
	รวม				129,170.00		18,400.00	147,570.00	



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายปรีชา จันทร์)



ลงชื่อ..... (นางอนันต์ งามใจดี)



ประมาณการโดย ลงชื่อ..... นายช่างโยธา
(นายอนสาร สุพจนารถ)



ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายวิญญูพัชร งามใจดี)