

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายแดง หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 30/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	ประเภทงานทาง	181,920.87	1.3624	247,848.99
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,848.99
	คิดเป็นเงินประมาณ			247,000.00
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	179	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายสัมพันธ์ ทิษะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑.60 เมตร ทั้งข้างทาง สายบ้านนายแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 52 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑.60 เมตร และบ่อพัก คลส. จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 179 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกักหนาด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายแดง หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง
นายธนสาร สุพจนารณ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 30/2560
ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 2560

หน่วยงาน

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1	รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้าย	182.00	ตร.ม.			45.00	8,190.00	8,190.00	
2	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	182.00	ตร.ม.			15.00	2,730.00	2,730.00	
3	ทราดยาบริกรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	12.00	ลบ.ม.	537.39	6,448.68	15.00	180.00	6,628.68	
4	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑4 มิลลิเมตร ๑ 0.20 #	179.00	ตร.ม.	46.73	8,364.67	5.00	895.00	9,259.67	
5	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	27.00	ลบ.ม.	2,140.19	57,785.13	306.00	8,262.00	66,047.13	
6	เหล็ก Dowel C ขนาด DB ๑16 มิลลิเมตร SD 3	141.00	กก.	22.33	3,148.53			3,148.53	
7	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	98.00	ม.	10.00	980.00	5.00	490.00	1,470.00	
8	งานวางท่อระบายน้ำคลส.มอกชั้น 3 ขนาด ๑.60 เมตร								
	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	94.00	ลบ.ม.			30.00	2,820.00	2,820.00	
9	ทราดยาบริกรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	2.00	ลบ.ม.	537.39	1,074.78	15.00	30.00	1,104.78	
10	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	48.00	ม.	220.00	10,560.00	50.00	2,400.00	12,960.00	
11	ท่อระบายน้ำคลส.(มอก ชั้น 3) ๑ 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	48	ท่อน	799.21	38,362.08	150.00	7,200.00	45,562.08	
12	บ่อพัก คลส. ขนาดรองรับท่อ ๑ 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต	4	บ่อ	3,050.00	12,200	2,450.00	9,800.00	22,000.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	138,923.87	รวม	42,997.00	181,920.87	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารณ)



ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายธนสาร สุพจนารณ)



ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ ทัศนะระ)

