

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางบุญช่วย หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 28/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	ประเภทงานทาง	228,447.64	1.3624	311,237.06
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			311,237.06
	คิดเป็นเงินประมาณ			311,000.00
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	281	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสัมพันธ์ ทิษะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก. ชั้น 3) ขนาด ๑.60 เมตร ทั้งข้างทาง สายบ้านนาบุญช่วย หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 57 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. (มอก. ชั้น 3) ขนาด ๑.60 เมตร จำนวน 53 ท่อน และบ่อพัก คลส. จำนวน 4 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 281 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนาบุญช่วย หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง
นายธนสาร สุพจนารัต

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่ 28/2560
ประมาณการเมื่อ 7 พ.ย. 2560

หน่วยงาน

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	285.00	ตร.ม.			15.00	4,275.00	4,275.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	18.50	ลบ.ม.	537.39	9,941.72	15.00	277.50	10,219.22	
3	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑ 4 มิลลิเมตร ๑.20 #	281.00	ตร.ม.	46.73	13,131.13	5.00	1,405.00	14,536.13	
4	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	42.00	ลบ.ม.	2,140.19	89,887.98	306.00	12,852.00	102,739.98	
5	เหล็ก Dowel C ขนาด DB ๑ 16 มิลลิเมตร SD 3	180.00	กก.	22.33	4,019.40			4,019.40	
6	งานหยอดยางรองยึดคอนกรีต	123.00	ม.	10.00	1,230.00	5.00	615.00	1,845.00	
7	งานวางท่อระบายน้ำคลส. มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑.60 เมตร	103.00	ลบ.ม.			30.00	3,090.00	3,090.00	
8	ชุดดินวางท่อระบายน้ำ	2.00	ลบ.ม.	537.39	1,074.78	15.00	30.00	1,104.78	
9	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	53.00	ม.	220.00	11,660.00	50.00	2,650.00	14,310.00	
10	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	53	ท่อน	799.21	42,358.13	150.00	7,950.00	50,308.13	
11	ท่อระบายน้ำคลส. (มอก. ชั้น 3) ๑.60 เมตร พร้อมปูยาแนว	4	บ่อ	3,050.00	12,200.00	2,450.00	9,800.00	22,000.00	
	บ่อพัก คลส. ขนาดรองรับท่อ ๑.60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต								
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	185,503.14	รวม	42,944.50	228,447.64	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารัต)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ ติยะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวณิชา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธนสาร สุพจนารัต)