

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 เมตร สองข้างทางสายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 405 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 756 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 54 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,376 ตารางเมตร
ตามแบบฉบับเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง
สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่2
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงาน
กองช่าง
ประมาณการโดย
นายธนสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 21/2559
ประมาณการเมื่อ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
14	ท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น3 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	756.00	ท่อน	853.00	644,868.00	150.00	113,400.00	758,268.00	
15	บ่อพักคสล.ขนาดรองรับท่อ 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต	54.00	บ่อ	4,000.00	216,000.00	3,500.00	189,000.00	405,000.00	
			ราคารวมค่าก่อสร้าง	รวม	2,188,261.44	รวม	650,174.50	2,838,435.94	

ประมาณการโดย หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ) 
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายปรีชา แซ่ชื่อ) (นางอัญลักษณ์ ประมุขมาก) (นายสัมพันธ์ ทีชะระ)