

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายประเด็น หมู่ที่ 5
 แบบเลขที่ 8/2558
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	2,304,564.89	1.3365	3,080,050.98
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ค่าย้ายเสาไฟฟ้า 7 ต้น	3000		21,000.00
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,104,050.98
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,104,000.00
	ตัวอักษร สามล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	2,017	ตร.ม.	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชัน 3) หนึ่งข้างทางสายบ้านนายประเดิน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 409 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกกรงปรับขั้นบันทางดัดแ่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชัน 3) ขนาด ๑0.80 เมตร จำนวน 381 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 28 บ่อ พร้อมฝัปกัดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,017 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองคำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายประเดิน
หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองคำหนด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง

เจ้าช้งโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าช้งแบบ เทศบาลตำบลเมือง
แบบเลขที่ 8/2558

หน่วยงาน

ประมาณการโดย นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการเมื่อ 9 กันยายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งช้ง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	2,045.00	ตร.ม.			15.00	30,675.00	30,675.00	
2	ลูกรังบดอัดแ่น (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	490.00	ลบ.ม.	150.00	73,500.00	18.00	8,820.00	82,320.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	102.00	ลบ.ม.	665.89	67,920.78	15.00	1,530.00	69,450.78	
4	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	2,017.00	ตร.ม.	46.73	94,254.41	5.00	10,085.00	104,339.41	
5	คอนกรีต (280 กก/ตร.ชม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	302.00	ลบ.ม.	2,140.19	646,337.38	250.00	75,500.00	721,837.38	
6	งานแบบข้าง 25%	82.00	ตร.ม.	200.00	16,400.00	50.00	4,100.00	20,500.00	
7	เหล็กเสริม DB ๑16 มิลลิเมตร SD 30	1,488.00	กก.	26.17	38,940.96			38,940.96	
8	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	819.00	ม.	10.00	8,190.00	5.00	4,095.00	12,285.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอกชัน 3 ขนาด ๑0.80 เมตร	920.00	ลบ.ม.			30.00	27,600.00	27,600.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	24.00	ลบ.ม.	665.89	15,981.36	15.00	360.00	16,341.36	
11	แ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	381.00	ม.	220.00	83,820.00	80.00	30,480.00	114,300.00	
12	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอกชัน 3) ขนาด ๑0.80 เมตร พร้อมปูนยาแนว	381.00	ท่อน	1,295.00	493,395.00	180.00	68,580.00	561,975.00	
13	บ่อพักคสล.ขนาด 0.80 เมตร	28.00	บ่อ			5,500.00	154,000.00	154,000.00	
14	ฝัปกัดบ่อพักแบบเหล็กหล่อ	28.00	ฝัา			12,500.00	350,000.00	350,000.00	
				รวม	1,538,739.89	รวม	765,825.00	2,304,564.89	

ประมาณการโดย ลงช้ง..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงช้ง..... ประธานกรรมการ

(นายปริพา แซ่ชื่อ)

ลงช้ง..... กรรมการฯ

(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงช้ง..... กรรมการฯ

(นายวิญญพัชร นภาโชติ)