

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สาย ขบ 1034 หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 1/2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	9,162,922.00	1.2916	11,834,830.06	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			11,837,830.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			11,830,000.00	
	ตัวอักษร สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	7,239	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญพัทธ์ นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคลอง (นอก ชน 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สองข้างทาง สาย ชบ 1034 หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาว 848 เมตร
 ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคลอง (นอก ชน 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคลองขนาด 0.80 เมตร จำนวน 88 บ่อ
 พร้อมฝาปิดแบบเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,239 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่าหนองบัวประจักษ์สันพันโครงการจำนวน 1 บ้าย

แบบ ปร. 4
 หน้า 1

สถานที่ก่อสร้าง

สาย ชบ 1034
 หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 กองช่าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง

หน่วยงาน

ประมาณการโดย นายสนสาร สุพจนารถ

แบบเลขที่ 1/2557
 ประมาณการเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1	รับผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	7,239	ตร.ม.	-	-	45.00	325,755.00	325,755.00	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	7,113	ตร.ม.	-	-	15.00	106,695.00	106,695.00	
3	ทรายยกบรอนท์บดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	391	ลบ.ม.	520.00	203,320.00	15.00	5,865.00	209,185.00	
4	เหล็กตะแกรงไวเมด (ขนาด ๑6 มม.)	7,113	ตร.ม.	68.00	483,684.00	10.00	71,130.00	554,814.00	
5	คอนกรีต (320 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	1,422	ลบ.ม.	2,349.00	3,340,278.00	250.00	355,500.00	3,695,778.00	
6	งานแบบข้าง 25%	138	ตร.ม.	200.00	27,600.00	50.00	6,900.00	34,500.00	
7	เหล็ก Dowell (SD 3) ๑ 16 มม.	14,520	กก.	28.00	406,560.00	-	-	406,560.00	
8	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	2,369	ม.	10.00	23,690.00	5.00	11,845.00	35,535.00	
9	งานตีเส้นผิวจราจร	192	ตร.ม.	280.00	53,760.00	50.00	9,600.00	63,360.00	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
10	งานขุดดินวางท่อ	2,134	ลบ.ม.	-	-	30.00	64,020.00	64,020.00	
11	ทรายยกบรอนท์ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	60	ลบ.ม.	520.00	31,200.00	15.00	900.00	32,100.00	
12	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.) แบบคู่	1,368	เมตร	220.00	300,960.00	80.00	109,440.00	410,400.00	
13	ท่อระบายน้ำ คลส.(นอกชน 3) ขนาด ๑ 0.80 ม.	1,280	ท่อน	1,200.00	1,536,000.00	180.00	230,400.00	1,766,400.00	
	พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ								
14	บ่อพักคลอง ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 ม. พร้อมฝาปิดคลส.	88	บ่อ	-	-	5,500.00	484,000.00	484,000.00	
15	งานประกอบฝาบ่อเหล็กหล่อแบบบานพับ	88	ฝา	8,500.00	748,000.00	2,000.00	176,000.00	924,000.00	
16	หินคลุกไล่ล่าทางสภาพ	212	ลบ.ม.	220.00	46,640.00	15.00	3,180.00	49,820.00	
	รวม	รวม		รวม	7,201,692.00	รวม	1,961,230.00	9,162,922.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายปรีชา แซ่ซ้อ)
 ลงชื่อ..... กรรมการฯ (นายณัฐรักษ์ ประเสริฐ)
 ลงชื่อ..... กรรมการฯ (นายณัฐรักษ์ ประเสริฐ)
 ลงชื่อ..... นายช่างโยธา (นายณัฐรักษ์ สุพจนารถ)
 ประมาณการโดย นายสนสาร สุพจนารถ