

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่บ้านแสนสุขธานี หมู่ที่ 1
แบบเลขที่ 13/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	งานทาง	182,265.83	1.3624	248,318.97
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			248,318.97
	คิดเป็นเงินประมาณ			248,000.00
ตัวอักษร				
สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	108	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พึ่งข้างทางพร้อมคูน้ำคอนกรีต สายหมู่บ้านแสนสุขธานี หมู่ที่ 1 โดยวิธีวางราง คล.ล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 70 ท่อน และบ่อดักตะกอนจำนวน 5 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองก้างหนวด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายหมู่บ้านแสนสุขธานี หมู่ที่ 1
ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง

หน่วยงาน

แบบเลขที่ 13/2560

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อ 27 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1	ร้อยฉั้วจากรัดเดิม พร้อมขนย้าย	112.50	ลบ.ม.			45.00	5,062.50	5,062.50	
2	ชุดดินวางท่อ	135.00	ลบ.ม.			30.00	4,050.00	4,050.00	
3	ทรายรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	2.90	ลบ.ม.	537.39	1,558.43	15.00	43.50	1,601.93	
4	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	71.00	ม.	220.00	15,620.00	80.00	5,680.00	21,300.00	
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีต(มอก.ชั้น3) ขนาด 0.60 เมตร พร้อมปูนยาแนว	71	ท่อน	799.21	56,743.91	180.00	12,780.00	69,523.91	
6	บ่อดักตะกอนขนาดรองรับท่อ 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต	5	บ่อ	2,400.00	12,000.00	1,500.00	7,500.00	19,500.00	
7	งานถนน								
7	ลูกรังปรับปรุงพื้น (หนา 0.15 เมตร)	25.50	ลบ.ม.	150.00	3,825.00	99.00	2,524.50	6,349.50	
8	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 เมตร)	7.00	ลบ.ม.	537.39	3,761.73	99.00	693.00	4,454.73	
9	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๑4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	108.00	ตร.ม.	46.73	5,046.84	5.00	540.00	5,586.84	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. (หนา 0.15 เมตร)	16.20	ลบ.ม.	2,140.19	34,671.08	306.00	4,957.20	39,628.28	
11	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD-30 ๑6 มม. (Dowel)	158.00	กก.	22.33	3,528.14			3,528.14	
12	ทยอยวางรอยต่อคอนกรีต	112.00	ม.	10.00	1,120.00	5.00	560.00	1,680.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	137,875.13	รวม	44,390.70	182,265.83	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณิชา ศรีเกตุ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

(นายสัมพันธ์ พิษระ)