

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง สายเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
 แบบเลขที่ 9/2555
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	473,236.00	1.3365	632,479.91	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2x2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			635,479.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			635,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	822	ตารางเมตร		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
 ระยะดำเนินการแล้วเสร็จ 60 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
 (นายธนสาร สุพจนารถ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธาน
 (นายปรีชา แซ่ซื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางอณัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายพงศกร เกื่อนวัน)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หนึ่งข้างทาง สายเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร แบบ ปร. 4

ยาว 44 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 58 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม

พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น 3) หนึ่งข้างทาง ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 12 บ่อ พร้อมฝัปกอนกรีต คิดเป็นความยาวไม่น้อยกว่า 103 เมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองท่ากอก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กองช่าง

นายธนากร สุพจนารถ

ประมาณการโดย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่ 9/2555

ประมาณการเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	874	ตร.ม.	-	-	14.00	12,236.00	12,236.00	
2	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	196	ลบ.ม.	120	23,520.00	25.00	4,900.00	28,420.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	48	ลบ.ม.	380.00	18,240.00	15.00	720.00	18,960.00	
4	เหล็กตะแกรงไวเมต (ขนาด Ø 4 มม.)	874	ตร.ม.	30.00	26,220.00	5.00	4,370.00	30,590.00	
5	คอนกรีต 1:2:4 (240 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	131	ลบ.ม.	1,450.00	189,950.00	250.00	32,750.00	222,700.00	
6	งานแบบข้าง	43	ตร.ม.	140.00	6,020.00	50.00	2,150.00	8,170.00	
7	เหล็ก Dowell (SD 3) Ø 16 มม.	470	กก.	25.00	11,750.00	-	-	11,750.00	
8	งานหยอดยางรองต่อคอนกรีต	249	ม.	10.00	2,490.00	2.00	498.00	2,988.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ	123	ลบ.ม.	-	-	25.00	3,075.00	3,075.00	
10	งานขุดดินวางท่อ	4	ลบ.ม.	380.00	1,520.00	15.00	60.00	1,580.00	
11	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	6	ลบ.ม.	1,300.00	7,800.00	180.00	1,080.00	8,880.00	
12	คอนกรีตหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	91	ลบ.ม.	487.00	44,317.00	150.00	13,650.00	57,967.00	
	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอกชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม.		ท่อน						
	พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ								
ราคารวมค่าก่อสร้าง				รวม	331,827.00	รวม	75,489.00	407,316.00	ยอดยกไป

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	ยอดยกมา บ่อพักคสล. ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาปิดคสล.	ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	331,827.00	รวม	75,489.00	407,316.00	
		12	บ่อ	4,700	56,400	-	-	56,400	
		68	ลบ.ม.	120	8,160	20	1,360	9,520	
14	ลูกิ่งถมหลังท่อระบายน้ำ	ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	396,387.00	รวม	76,849.00	473,236.00	

ประมวลผลการโดย ลงชื่อ..... นายช่างโยธา
 (นายธนสาร สุพจนารถ)
 ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นางอัญญลักษณ์ ประมุขมาก)
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา แซ่ชื่อ)