

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง สายช้างหมู่บ้านภูไม้งาม หมู่ที่ 5
 แบบเลขที่ 40/2560
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	งานทาง	1,646,668.62	1.3624	2,243,421.33
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,243,421.33
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,243,000.00
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน		
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	390	เมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑ 1.20 เมตร สายข้างหมู่บ้านกุ่มน้ำ หมู่ที่ 5 โดยวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑ 1.20 เมตร จำนวน 371 ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน 19 บ่อ พร้อมเผาปิดคอนกรีต คิดเป็นความยาวไม่น้อยกว่า 390 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองกักหนด พร้อมบ่อประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ่อ

แผ่น 1

หน่วยงาน

ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 40/2560

ประมาณการโดย

นายธนาสาร สุพจนารถ

ประมาณการเมื่อ 22 ต.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ชุดดินวางท่อ	1,462.00	ลบ.ม.			30.00	43,860.00	43,860.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.10 ม.)	58.00	ลบ.ม.	537.39	31,168.62	15.00	870.00	32,038.62	
3	แผ่นพื้นสำเร็จ แบบคู่	371.00	ม.	220.00	81,620.00	50.00	18,550.00	100,170.00	
4	ท่อระบายน้ำคลส.(มอก.ชั้น3) ๑ ขนาด 1.20 เมตร พร้อมยาแนว	371	ท่อน	2,600.00	964,600.00	250.00	92,750.00	1,057,350.00	
5	บ่อพักคลส.ขนาดรองรับท่อระบายน้ำ 1.20 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต	19	บ่อ	18,250.00	346,750.00	3,500.00	66,500.00	413,250.00	
				รวม	1,424,138.62	รวม	222,530.00	1,646,668.62	

ประมาณการโดย

นายธนาสาร สุพจนารถ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทิชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนาสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)