

# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง  
 ประเภทงาน ทาง  
 เจ้าของงาน สายบ้านนายจำเนียรถึงถนนข้าวหลามใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง  
 แบบเลขที่ 23/2557  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor.F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
|          | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน                    |                                           |          |                                         |          |
| 1        | ประเภทงานอาคาร                            |                                           |          |                                         |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                              | 873,400.00                                | 1.3365   | 1,167,299.10                            |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                         |                                           |          |                                         |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม               |                                           |          |                                         |          |
| 5        | ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์            |                                           |          |                                         |          |
|          | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%              |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก ๐%                     |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี                  |                                           |          |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                        |                                           |          |                                         |          |
|          | ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด      |                                           |          |                                         |          |
|          | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม. |                                           |          | 3,000.00                                |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น            |                                           |          | 1,170,299.10                            |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                         |                                           |          | 1,170,000.00                            |          |
|          | หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน         |                                           |          |                                         |          |
|          | ตัวอักษร                                  |                                           |          |                                         |          |
|          | ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ                  | 294                                       | ตร.ม.    |                                         |          |

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%  
 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา  
 (นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน  
 (นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคลอง (มอก ชัน 3) ขนาด  $\varnothing$  0.80 เมตร สายน้ำมายังบริเวณเข้าหาลานใหม่ หมู่ที่ 5 จำนวน 196 ท่อน พร้อมท่อพัก คล. จำนวน 15 บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีต โดยวิธีวางราง คล. เดิม แบบ ป.ร. 4 กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 210 เมตร ลงลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งผิวจราจร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 294 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองก่าหนัด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายจำเริญ - ถนนเข้าหาลานใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอมือ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง  
นายธนสาร สุพจนารถ

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่

23/2557

ประมาณการเมื่อ

8 ตุลาคม 2557

| ลำดับ | รายการ                                                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุและสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |            | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------|
|       |                                                                        |       |       | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  |                      |          |
| 1     | เรือผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย                                            | 315   | ตร.ม. | -                  | -          | 45.00      | 14,175.00  | 14,175.00            |          |
| 2     | งานตัดดินวางท่อ                                                        | 378   | ลบ.ม. | -                  | -          | 30.00      | 11,340.00  | 11,340.00            |          |
| 3     | ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)                                    | 10    | ลบ.ม. | 520.00             | 5,200.00   | 15.00      | 150.00     | 5,350.00             |          |
| 4     | แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 ม.) แบบคู่                                    | 195   | ม.    | 220.00             | 42,900.00  | 80.00      | 15,600.00  | 58,500.00            |          |
| 5     | ท่อระบายน้ำ คล. (มอก ชัน 3) ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.                 | 196   | ท่อน  | 1,295.00           | 253,820.00 | 180.00     | 35,280.00  | 289,100.00           |          |
| 6     | พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ                                                 | 15    | บ่อ   | 6,215              | 93,225     | -          | -          | 93,225               |          |
| 7     | บ่อพักคล. ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. พร้อมหล่อปาก | 15    | ฝ้า   | 12,500             | 187,500    | -          | -          | 187,500              |          |
| 8     | ฝาปิดบ่อพักแบบเหล็กหล่อ                                                | 177   | ลบ.ม. | 150                | 26,550     | 15         | 2,655      | 29,205               |          |
| 9     | ลูกรังถมหลังท่อ                                                        | 294   | ตร.ม. | -                  | -          | 15.00      | 4,410.00   | 4,410.00             |          |
| 10    | งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น                                    | 50    | ลบ.ม. | 150.00             | 7,500.00   | 18.00      | 900.00     | 8,400.00             |          |
| 11    | ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)                                    | 17    | ลบ.ม. | 520.00             | 8,840.00   | 15.00      | 255.00     | 9,095.00             |          |
| 12    | ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)                           | 294   | ตร.ม. | 50.00              | 14,700.00  | 10.00      | 2,940.00   | 17,640.00            |          |
| 13    | เหล็กตะแกรงไวนะ (ขนาด $\varnothing$ 4 มม.)                             | 45    | ลบ.ม. | 2,260.00           | 101,700.00 | 250.00     | 11,250.00  | 112,950.00           |          |
| 14    | คอนกรีต (280 กก./ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.                              | 12    | ตร.ม. | 200.00             | 2,400.00   | 50.00      | 600.00     | 3,000.00             |          |
| 15    | งานแบบข้าง 25%                                                         | 350   | กก.   | 28.00              | 9,800.00   | -          | -          | 9,800.00             |          |
| 16    | เหล็ก Dowel (SD 3) $\varnothing$ 16 มม.                                | 280   | ม.    | 10.00              | 2,800.00   | 5.00       | 1,400.00   | 4,200.00             |          |
| 17    | งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                                | 47    | ตร.ม. | 280.00             | 13,160.00  | 50.00      | 2,350.00   | 15,510.00            |          |
|       | งานติดตั้งผิวจราจร                                                     |       |       |                    |            |            |            |                      |          |
|       |                                                                        | รวม   |       | รวม                | 770,095.00 | รวม        | 103,305.00 | 873,400.00           |          |

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางณัฏฐิณี ประมุขมาก)

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายบุญฤทธิ์ นกโชติ)