

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน สายห้วยบ่อตะเคียน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 21/2557
ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	2,075,158.00	1.3365	2,773,448.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,776,448.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,770,000.00	
ตัวอักษร ส่องล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน					
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,232	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชัน 3) ขนาด ๑.80 เมตร สองข้างทาง สายห้วยบ่อตะเคียน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 210 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย

0.15 เมตร ลงลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเติ้ลผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก ชัน 3) ขนาด ๑.80 เมตร จำนวน 392 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 28 บ่อ

พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,232 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยบ่อตะเคียน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายห้วยบ่อตะเคียน

หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบ่อ ตะเคียน อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายธนสาร สุพจนารณ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยบ่อ

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลห้วยบ่อ

แบบเลขที่ 21/2557

ประมาณการเมื่อ 8 ตุลาคม 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1	รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	1,260	ตร.ม.	-	-	45.00	56,700.00	56,700.00	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,260	ตร.ม.	-	-	15.00	18,900.00	18,900.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	303	ลบ.ม.	150.00	45,450.00	18.00	5,454.00	50,904.00	
4	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	70	ลบ.ม.	520.00	36,400.00	15.00	1,050.00	37,450.00	
5	เหล็กดัดเสริมในเบด(ขนาด ๑ 4 มม.)	1,232	ตร.ม.	50.00	61,600.00	10.00	12,320.00	73,920.00	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	185	ลบ.ม.	2,260.00	418,100.00	250.00	46,250.00	464,350.00	
7	งานแบบบั้ง 25%	32	ตร.ม.	200.00	6,400.00	50.00	1,600.00	8,000.00	
8	เหล็ก Dowell (SD 3) ๑ 16 มม.	743	กก.	28.00	20,804.00	-	-	20,804.00	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	462	ม.	10.00	4,620.00	5.00	2,310.00	6,930.00	
10	งานเติ้ลผิวจราจร	48	ตร.ม.	280.00	13,440.00	50.00	2,400.00	15,840.00	
11	หินคลุกไหล่ทาง	38	ลบ.ม.	260.00	9,880.00	15.00	570.00	10,450.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำ								
12	งานขุดดินวางท่อ	756	ลบ.ม.	-	-	30.00	22,680.00	22,680.00	
13	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	19	ลบ.ม.	520.00	9,880.00	15.00	285.00	10,165.00	
14	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 ม.) แบบคู่	392	ม.	220.00	86,240.00	80.00	31,360.00	117,600.00	
15	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอกชัน 3) ขนาด ๑.80 ม.	392	ท่อน	1,295.00	507,640.00	180.00	70,560.00	578,200.00	
	พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ								
16	บ่อพักคสล.ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑.80 ม. พร้อมหล่อปาก	28	บ่อ	6,215	174,020	-	-	174,020	
17	ฝาปิดบ่อพักแบบเหล็กหล่อ	28	ฝา	12,500	350,000	-	-	350,000	
18	ลูกรังถมหลังท่อ	353	ลบ.ม.	150	52,950	15	5,295	58,245	
	รวม			รวม	1,797,424.00	รวม	277,734.00	2,075,158.00	

(นางสาวเอวารักษ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยบ่อ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ประมาณการโดย

ลงชื่อ..... นายช่างโยธา

(นายธนสาร สุพจนารณ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางอนันต์ลักษณ์ ประทุมมาก)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอัญญาพัชร นาคโชติ)