

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน สายบ้านยายโถ้
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 22/2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	2,336,173.00	1.3365	3,122,295.21	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,125,295.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,120,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	2,658	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

.....
(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองไบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านยายไห้

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

หมู่ที่ 1 ตำบลหม่อง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลหม่อง

หน่วยงาน

กองช่าง

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลหม่อง

ประมาณการโดย

นายณสักร สุพจนารณ

แบบเลขที่

22/2557

ประมาณการเมื่อ

8 ตุลาคม 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
1	รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	2,658	ตร.ม.	-	-	45.00	119,610.00	119,610.00	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	2,658	ตร.ม.	-	-	15.00	39,870.00	39,870.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.20 ม.)	850	ลบ.ม.	150.00	127,500.00	18.00	15,300.00	142,800.00	
4	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	146	ลบ.ม.	520.00	75,920.00	15.00	2,190.00	78,110.00	
5	เหล็กเสริมกรงไว้เบต(ขนาด ๑4 มม.)	2,658	ตร.ม.	50.00	132,900.00	10.00	26,580.00	159,480.00	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	399	ลบ.ม.	2,260.00	901,740.00	250.00	99,750.00	1,001,490.00	
7	งานแบบข้าง 25%	70	ตร.ม.	200.00	14,000.00	50.00	3,500.00	17,500.00	
8	เหล็ก Dowell (SD 3) ๑ 16 มม.	1,453	กก.	28.00	40,684.00	-	-	40,684.00	
9	งานหยอดยางรองยึดคอนกรีต	994	ม.	10.00	9,940.00	5.00	4,970.00	14,910.00	
10	งานตีเส้นผิวจราจร	105	ตร.ม.	280.00	29,400.00	50.00	5,250.00	34,650.00	
11	หินคลุกให้ล่าง	84	ลบ.ม.	260.00	21,840.00	15.00	1,260.00	23,100.00	
	งานรื้อท่อระบายน้ำ								
12	ท่อระบายน้ำ	247	ม.	-	-	45.00	11,115.00	11,115.00	
13	บ่อพัก คสล.	18	บ่อ	-	-	200.00	3,600.00	3,600.00	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
14	ปรับพื้นที่บริเวณแนววางท่อระบายน้ำ	477	ลบ.ม.	-	-	18.00	8,586.00	8,586.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	1,353,924.00	รวม	341,581.00	1,695,505.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	ยอดยกมา			รวม	1,353,924.00	รวม	341,581.00	1,695,505.00	
16	ทรายยกบรรจุพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	12	ส.ม.	520.00	6,240.00	15.00	180.00	6,420.00	
17	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 ม.) แบ่งได้ ท่อระบายน้ำ คสล.(ยกขึ้น 3) ขนาด ๑.80 ม. พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ	246	ม.	220.00	54,120.00	80.00	19,680.00	73,800.00	
18	บ่อพักคสล.ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑.80 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต	246	พอน	1,295.00	318,570.00	180.00	44,280.00	362,850.00	
19	อุปกรณ์หลังท่อ	19	บ่อ	8,472	160,968	-	-	160,968	
		222	ส.ม.	150	33,300	15	3,330	36,630	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	1,927,122.00	รวม	409,051.00	2,336,173.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายวิชา แซ่ชื่อ) นายช่างโยธา (นายอนสาร สุพจนารณ) กรรมการฯ (นายวิญญูพัชร นภาใต้) กรรมการฯ

ลงชื่อ..... (นางอนันต์ลักษณ์ ประมุขเมก) กรรมการฯ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง