

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน สายโรงงานMRP - ห้วยบ่อเตเคียน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 20/2557
ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	3,463,158.00	1.3365	4,628,510.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,631,510.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,600,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	2,376	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง

สายโครงการ MRP-ห้วยบ่อตะเคียน

เทศบาลตำบลเหมือง

หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมือง

หน่วยงาน

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่

20/2557

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อ

8 ตุลาคม 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คำวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาง							
1	รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม.	-	-	45.00	109,350.00	109,350.00	
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	-	15.00	36,450.00	36,450.00	
3	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	150.00	87,450.00	18.00	10,494.00	97,944.00	
4	ทรายยานาบรองพื้นบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ลบ.ม.	520.00	69,160.00	15.00	1,995.00	71,155.00	
5	เหล็กตะแกรงไวเมนต์(ขนาด ๑4 มม.)	ตร.ม.	50.00	118,800.00	10.00	23,760.00	142,560.00	
6	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,260.00	804,560.00	250.00	89,000.00	893,560.00	
7	งานแบบข้าง 25%	ตร.ม.	200.00	12,000.00	50.00	3,000.00	15,000.00	
8	เหล็ก Dowell (SD 3) ๑ 16 มม.	กก.	28.00	39,816.00	-	-	39,816.00	
9	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	10.00	8,910.00	5.00	4,455.00	13,365.00	
10	งานตีเส้นผิวจราจร	ตร.ม.	280.00	25,480.00	50.00	4,550.00	30,030.00	
11	หินคลุกไหล่าง	ลบ.ม.	260.00	37,700.00	15.00	2,175.00	39,875.00	
12	งานชุดดินวางท่อ	ลบ.ม.	-	-	30.00	43,740.00	43,740.00	
13	ทรายยานาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ลบ.ม.	520.00	18,200.00	15.00	525.00	18,725.00	
14	แผ่นพื้นสำเร็จ (หนา 0.05 ม.) แบบคู่	ม.	220.00	166,320.00	80.00	60,480.00	226,800.00	
15	ท่อระบายน้ำ คลส.(นอกชั้น 3) ขนาด ๑.๐๘ ม.	ท่อน	1,295.00	979,020.00	180.00	136,080.00	1,115,100.00	
16	พร้อมปูนยาแนวรอยต่อท่อ							
16	บ่อพักคลส.ขนาดรองรับท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๘ ม. พร้อมฝาดัดคอนกรีต	บ่อ	8,472	457,488	-	-	457,488	
17	ลูกรังถมหลังท่อ	ลบ.ม.	150	102,000	15	10,200	112,200	
ราคารวมค่าก่อสร้าง			รวม	2,926,904.00	รวม	536,254.00	3,463,158.00	

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณการโดย

ลงชื่อ..... นายช่างโยธา

(นายอนสาร สุพนากร)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

กรรมการฯ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

(นางณัฐลักษณ์ ประมุขมา)

(นายวิญญูพัชร นาคาโชติ)