

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ϕ 0.80 เมตร ส่องข้างทางสายอินเตอร์ชล-ห้วยบ่อตะเคียน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด ϕ 0.80 เมตร จำนวน 504 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 36 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,554 ตารางเมตร

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองก้าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายอินเตอร์ชล-ห้วยบ่อตะเคียน หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี
กองช่าง
นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น

หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
แบบเลขที่ 48/2559
ประมาณการเมื่อ 17 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้ายและปรับพื้นที่	1,620.00	ตร.ม.			45.00	72,900.00	72,900.00	
2	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	1,620.00	ตร.ม.			15.00	24,300.00	24,300.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 เมตร)	77.70	ลบ.ม.	537.39	41,755.20	99.00	7,692.30	49,447.50	
4	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวเรียบ(Wire mesh) ϕ 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	1,510.44	ตร.ม.	46.73	70,582.86	5.00	7,552.20	78,135.06	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.(หนา 0.15 ม.)	226.56	ลบ.ม.	2,140.19	484,881.44	306.00	69,327.36	554,208.80	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ϕ 16 มม. (Dowel)	981.97	กก.	22.52	22,113.96		0.00	22,113.96	
7	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	324.00	ม.	10.00	3,240.00	5.00	1,620.00	4,860.00	
8	ตีเส้นผิวจราจร	64.00	ตร.ม.	280.00	17,920.00	50.00	3,200.00	21,120.00	
9	หินคลุกไหลทางปรับสภาพ	40.50	ลบ.ม.	180.00	7,290.00	15.00	607.50	7,897.50	
	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอกชั้น 3 ขนาด ϕ 0.80 เมตร								
10	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	653.40	ลบ.ม.		-	30.00	19,602.00	19,602.00	
11	แผ่นพื้นสำเร็จแบบเดี่ยว	504.00	ม.	110.00	55,440.00	25.00	12,600.00	68,040.00	
12	ท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น 3) ϕ 0.80 เมตร พร้อมปูนยาแนว	504	ท่อน	980.00	493,920.00	250.00	126,000.00	619,920.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(เอก ชั้น 3) ขนาด ๑.80 เมตร สองข้างทางสายอินเตอร์ชอล-ห้วยบ่อตะเคียน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(เอก.ชั้น 3)
ขนาด ๑.80 เมตร จำนวน 504 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 36 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,554 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองก้าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
สายอินเตอร์ชอล-ห้วยบ่อตะเคียน หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

กองช่าง

ประมาณการโดย

นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมือง

เจ้าของแบบ

เทศบาลตำบลเหมือง

แบบเลขที่

48/2559

ประมาณการเมื่อ

17 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	บ่อพัก คสล. ขนาดรองรับท่อ ๑ 0.80 เมตร	36	บ่อ	4,500	162,000.00	1,500.00	54,000.00	216,000.00	
14	ฝาปิดเหล็กหล่อ	36	ฝา	12,000	432,000.00	850.00	30,600.00	462,600.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	1,791,143.46	รวม	430,001.36	2,221,144.82	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ฑีชะระ)

ประมาณการโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)