

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเถร หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 3/2560
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำ			
3	งานทาง	640,354.28	1.3624	872,418.67
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			872,418.67
	คิดเป็นเงินประมาณ			870,000.00
ตัวอักษร แปลงเลขเป็นบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	495	ตารางเมตร	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑.06 เมตร สายบ้านนายเกร หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.(มอก.ชั้น3) ขนาด ๑.06 เมตร จำนวน 206 ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน 14 บ่อ พร้อมผาปิดตะแกรงเหล็ก คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านนายเกร หมู่ที่ 5
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง

หน่วยงาน

กองช่าง

นายธนสาร สุพนากร

แบบเลขที่ 3/2560

ประมาณการเมื่อ 15 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อ								
	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	495.00	ลบ.ม.			30.00	14,850.00	14,850.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	10.00	ลบ.ม.	537.39	5,373.90	15.00	150.00	5,523.90	
3	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	206.00	ม.	220.00	45,320.00	50.00	10,300.00	55,620.00	
4	ท่อระบายน้ำคลส.(มอก.ชั้น 3) ๑.06 เมตร พร้อมยาแนว	206	ท่อน	799.21	164,637.26	180.00	37,080.00	201,717.26	
5	บ่อพัก คลส. พร้อมผาปิดตะแกรงเหล็ก	14	บ่อ	2,400.00	33,600.00	3,200.00	44,800.00	78,400.00	
6	งานถนน								
	รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนย้าย ปรับพื้นที่	440.00	ตร.ม.			45.00	19,800.00	19,800.00	
7	ปรับพื้นที่ทางเดิม	440.00	ตร.ม.			15.00	6,600.00	6,600.00	
8	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	38.00	ลบ.ม.	537.39	20,420.82	99.00	3,762.00	24,182.82	
9	เหล็กตะแกรง wire mess ขนาด ๑.4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	534	ตร.ม.	46.73	24,953.82	5.00	2,670.00	27,623.82	
10	คอนกรีต (280 กก./ตร.ม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	80	ลบ.ม.	2,140.19	171,215.20	306.00	24,480.00	195,695.20	
11	เหล็ก Dowel (SD .30 ๑.16 มิลลิเมตร)	316.00	กก.	22.33	7,056.28			7,056.28	
12	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	219.00	ม.	10.00	2,190.00	5.00	1,095.00	3,285.00	
				รวม	474,767.28	รวม	165,587.00	640,354.28	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพนากร)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทีพะระ)

ลงชื่อ..... กรรมการ*

(นางสาวณัฏฐา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายธนสาร สุพนากร)