

สรุปผลราคากลาง

☐ ประเภท	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง		
☐ เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเหมือง		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง		
☐ แบบเลขที่			
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 กันยายน 2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	828,831.12	1.3040	1,080,795.77	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	45,000.00	1.0000	45,000.00	
2	ประเภท ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	ราคาน้ำมันดีเซล(ต่อลิตร)ที่อ.เมือง 28.61บ.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,128,796	
	คิดเป็นเงิน(ปับตัวเลข)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน		1,128,000	

ลงชื่อ (ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อคณะกรรมการราคากลาง

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อคณะกรรมการราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่ออนุมัติ

(นายสุรเชษฐ์ ศรีลำอางค์)

นายกเทศมนตรี

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมือง ประมาณการวันที่ 8 กันยายน 2565
ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ วัฒนา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
แบบแปลนเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1.1	ค่ารถขุดดินฐานรากและกลบกลับ รื้อท่อ	3.00	คัน		-	13,000.00	39,000.00	39,000.00	
2.1	ค่ารถบรรทุกขนถ่ายวัสดุไปทิ้ง	1.00	คัน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ									
									45,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการราคากลาง (ลงชื่อ).....คณะกรรมการราคากลาง (ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทัศนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายปรีชา แซ่ซื่อ)

ปลัดเทศบาล

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมือง ประมาณการวันที่ 8 กันยายน 2565
ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ วัฒนา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
แบบแปลนเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง	12.62	ลบ.ม.	2,140.00	27,012.15	391.00	4,935.40	31,947.55	
1.2	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	95.052	ลบ.ฟ.	503.69	47,876.74		-	47,876.74	คิด 80 %
1.3	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	28.516	ลบ.ฟ.	416.78	11,884.73		-	11,884.73	
1.4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	118.815	ตร.ม.		-	133.00	15,802.40	15,802.40	
1.5	เหล็ก RB-6mm.	106.99	กก.	36.17	3,869.72	4.100	438.67	4,308.39	
1.6	เหล็ก RB-9mm.	376.62	กก.	34.95	13,162.90	4.100	1,544.15	14,707.05	
1.7	เหล็ก DB-12mm.	781.84	กก.	34.14	26,691.93	3.300	2,580.06	29,271.99	
1.8	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	37.96	กก.	39.72	1,507.91		-	1,507.91	
1.9	ตะปู	29.70	กก.	46.73	1,388.06		-	1,388.06	
รวมงานโครงสร้าง									158,694.81

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการราคากลาง (ลงชื่อ).....คณะกรรมการราคากลาง (ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายสัมพันธ์ ทัศนะ) (นายปรีชา แซ่ชื่อ) (นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานผนังงานเหล็กกร๊ว				-		-		
2.1	ผนังอิฐบล็อก	123.668	ตร.ม.	115	14,221.82	65	8,038.42	22,260.24	
2.2	คานทับหลัง ขนาด 15.0x10.0 ซม.	137.41	เมตร	100	13,741.00	62	8,519.42	22,260.42	
2.3	งานปูนผนังก่ออิฐ	247.336	ตร.ม.	90	22,260.24	82	20,281.55	42,541.79	
2.4	งานปูนคานเสา	257.06	ตร.ม.	90	23,135.63	115	29,562.19	52,697.81	รวมเพิ่ม
2.5	ค่าทาสีน้ำหนักพลาสติกชนิดภายนอก	504.40	ตร.ม.	80	40,351.88	34	17,149.55	57,501.43	
2.6	เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 มม. ยาวเส้นละ 6 เมตร	157	เส้น	344.62	54,105.34	91.8	14,412.60	68,517.94	ราคาตีบ
2.7	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 มม. ยาวเส้นละ 6 เมตร	43	เส้น	752.62	32,362.66	200.4	8,617.20	40,979.86	ราคาตีบ
2.8	เหล็กท่อนวดกึ่ง RB-6 มม.	13.19	กก.	36.17	476.94	4.100	54.07	531.01	
2.9	แผ่นเหล็ก 100x75x4 มม.	180.00	ชุด	20.00	3,600.00	15.000	2,700.00	6,300.00	
2.10	ค่าทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	94.85	ตร.ม.	150	14,226.75	73	6,923.69	21,150.44	
รวมงานผนังงานเหล็กกร๊ว								334,740.93	

(ลงชื่อ).....คนะกรรกรการ

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....คนะกรรกรการราคากลาง

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสัมพันธ์ พิษะระ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานประติรูป				-		-	-	
	งานประติรูปแบบ 1	21.068	ตร.ม.	115	2,422.82	65	1,369.42	3,792.24	
3.1	เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3มม. ยาวเส้นละ6เมตร	21	เส้น	344.62	7,237.02	91.8	1,927.80	9,164.82	ราคาสี่ปี
3.2	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3มม. ยาวเส้นละ6เมตร	5	เส้น	752.62	3,763.10	200.4	1,002.00	4,765.10	ราคาสี่ปี
3.3	อุปกรณ์ติดประติรูป	1.00	ชุด	5000	5,000.00		-	5,000.00	รวมเพิ่ม
3.4	ค่าทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	12.68	ตร.ม.	150	1,901.25	73	925.28	2,826.53	
	งานประติรูปแบบ 2								
3.5	เหล็กกล่อง 1"x1"x2.3มม. ยาวเส้นละ6เมตร	20	เส้น	344.62	6,892.40	91.8	1,836.00	8,728.40	ราคาสี่ปี
3.6	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3มม. ยาวเส้นละ6เมตร	9	เส้น	752.62	6,773.58	200.4	1,803.60	8,577.18	ราคาสี่ปี
3.7	อุปกรณ์ติดประติรูป	1.00	ชุด	5000	5,000.00		-	5,000.00	รวมเพิ่ม
3.8	ค่าทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	12.14	ตร.ม.	150	1,820.25	73	885.86	2,706.11	
รวมงานผนังงานเหล็กกรั้ว									
								50,560.37	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทัศนะ)

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานป้ายโครงการ				-			-	
4.1	ผนังก่ออิฐบุฉาบ	32.50	ตร.ม.	115.00	3,737.50	80.00	2,600.00	6,337.50	
4.2	เสาเอ็น 0.07x0.15 ม.	32.00	ม.	40.00	1,280.00	44.00	1,408.00	2,688.00	
4.3	ฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	70.00	4,200.00	82.00	4,920.00	9,120.00	
4.4	งานทาสี				-			-	รวมเพิ่ม
4.5	สีน้ำอะคริลิก ชนิด ทากายนอก	42.50	ตร.ม.	45.00	1,912.50	34.00	1,445.00	3,357.50	
4.6	ผนังหินแกรนิตติดภายในประเทศ 1000x1000x2	16.00	ตร.ม.	5,750.00	92,000.00	302.00	4,832.00	96,832.00	ราคาสี่ปี
4.7	บัวปูนสำเร็จรูป 0.05x0.10 ม.	36.00	ม.	150.00	5,400.00	50.00	1,800.00	7,200.00	ราคาสี่ปี
4.8	ตัวอักษรพลาสติกสูง 25 ซม. (ตามรูปแบบและรายการ)	1.00	ชุด	16,900.00	16,900.00	2,000.00	2,000.00	18,900.00	
4.9	ตัวอักษรสแตนเลสสูง 25 ซม. (ตามรูปแบบและรายการ)	1.00	ชุด	11,700.00	11,700.00	2,000.00	2,000.00	13,700.00	
4.10	โดมเหล็กสแตนเลสกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. (ตามรูป)	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	1,000.00	1,000.00	18,500.00	
รวมงานผนัง/งานเหล็กกร๊ว									
5	งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก							176,635.00	
5.1	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.6x1.6 ม.(รวมหล่อปาก)	2.00	บ่อ	10,000.00	20,000.00	2,000.00	4,000.00	24,000.00	
5.2	ฝาเหล็กหล่อ	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
5.3	ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 1.0 ม. มอก. ชั้น 3	25.00	ท่อน	1,650.00	41,250.00	510.00	12,750.00	54,000.00	
5.4	แผ่นพื้นสำเร็จหนา 15 ซม.	15.00	ตร.ม.	230.00	3,450.00	50.00	750.00	4,200.00	
รวมงานท่อระบายน้ำและบ่อพัก									
									108,200.00

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... คณะกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการราคากลาง

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ทัศนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมือง ประมาณการวันที่ 8 กันยายน 2565
 ประมาณการโดย นายณัฐวัฒน์ วัฒนนา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 แบบแปลนเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ขนาด(เมตร)			จำนวน	คอนกรีต ลบ.ม.	คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.	ทรายถม ลบ.ม.	ไม้แปบ ตร.ม.	ไม้ไคร้ ตร.ม.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร		
		กว้าง	ยาว	หนา							6 มม.	9 มม.	12 มม.
1	ฐานราก F1	0.35	0.75	0.15	45	1.772	0.591	1.477	14.85	4.455			258.75
2	เสา C1 คม่อ	0.15	0.15	0.55	45	0.557			14.85	4.455	99		189
3	เสา C1 ช่วงบน	0.15	0.15	2	45	2.025			54	16.2	360		360
3	แผงกันดิน	0.55	2.85	0.1	45	7.054			3.135	0.9405		705.375	
4	cribสามเหลี่ยม	0.6	0.45	0.1	45	1.215			31.98	9.594			
รวม						12.623	0.591	1.477	118.815	35.6445	459	705.375	807.75
						นน.เหล็กต่อเมตร			0.222			0.499	0.888
						นน.เหล็ก รวม			101.898			351.9821	717.282
						ส่วนเผื่อ ร้อยละ			5			7	9
						นน.เหล็ก ทั้งหมด			106.9929			376.6209	781.8374

(ลงชื่อ).....คนะกรรมกรกลาง

(นายณัฐวัฒน์ วัฒนนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....คนะกรรมกรกลาง

(นายปริชา แซ่ชื่อ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสัมพันธ์ พิษะระ)

ผู้อำนวยการกองช่าง