

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง

P.1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหนึ่งข้างทางสายซอยแม่ลำควน หมู่3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50เมตร ยาว210เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ๑ 0.60 เมตร ยาว 196 เมตร

พร้อมบ่อพักฝักเปิดเหล็กหล่อ จำนวน 14 บ่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 931 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมือง กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมือง ประมาณการวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ประมาณการโดย นายฉัฐวัฒน์ วัฒนา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบแปลนเลขที่

| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Fn     | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|-------------------|------------|
| 1     | งานพื้นทาง                                      |       |        |              |               |        |                   |            |
| 1.1   | ผิวจราจร คสล. หนา0.15ม.                         | ตร.ม. | 931.00 | 410.85       | 382,501.35    | 1.3624 | 559.74            | 521,117.94 |
| 1.2   | งานทรายหยาบรองพื้นทาง                           | ลบ.ม. | 46.55  | 788.00       | 36,681.40     | 1.3624 | 1,073.57          | 49,974.68  |
| 1.3   | รอยต่อ CONTRACTION JOINT                        | ม.    | 90.00  | 70.75        | 6,367.63      | 1.3624 | 96.39             | 8,675.10   |
| 1.4   | รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT                       | ม.    | 210.00 | 69.35        | 14,562.68     | 1.3624 | 94.48             | 19,840.80  |
| 1.4   | รอยต่อ EXPENSION JOINT                          | ม.    | 4.50   | 135.83       | 611.26        | 1.3624 | 185.06            | 832.77     |
| 2     | งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก                      |       |        |              |               |        |                   |            |
| 2.1   | งานวางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด๑0.60ม.           | ท่อน  | 196    | 1,248.66     | 244,738.01    | 1.3624 | 1,701.18          | 333,431.28 |
| 2.2   | งานวางบ่อพัก คสล.ขนาด 0.97x0.97ม.(ฝักเหล็กหล่อ) | บ่อ   | 14     | 17,944.00    | 251,216.00    | 1.3624 | 24,446.91         | 342,256.74 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,276,129.31

ปรับตัวเลข 1,276,000.00

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 936,678.33

= -

= -

= 1.3624

= 1.2782

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นางสาวฉวีลักษณ์ ศรีเกื้อกลิ่น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรเชษฐ์ ศรีลำอังก)

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายฉัฐวัฒน์ วัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง