

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางธนวรรณ ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 348,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมือง กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเงิน 348,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา แซ่ชื่อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ

6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ

6.3 น.ส.มณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางฉนวนรณ หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 13/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	258,244.00	1.3365	345,143.00
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			348,143.00
	คิดเป็นเงินประมาณ			348,000.00
	ตัวอักษร สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	700	ตร.ม.	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาขจรธรรม หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เสริมหินคลุกอัดแน่น แบบ ปร. 4
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมดีเส้นผิวจราจร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันนาขจรธรรม หมู่ที่ 5 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมือง
หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเหมือง
กองช่าง แบบเลขที่ 13/2559

ประมาณการโดย นายธนากร สุพจนารถ ประมาณการเมื่อ 22 เมษายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเทพาดคอนกรีต								
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	700.00	ตร.ม.			15.00	10,500.00	10,500.00	
2	หินคลุกบดอัดแน่น(หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	168.00	ลบ.ม.	260.00	43,680.00	18.00	3,024.00	46,704.00	
3	ไฟร์ทโค้ท	700.00	ตร.ม.	29.00	20,300.00	10.00	7,000.00	27,300.00	
4	แอสฟัลติก (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	700.00	ลบ.ม.	220.00	154,000.00	15.00	10,500.00	164,500.00	
5	ดีเส้นผิวจราจรคู่	28.00	ตร.ม.	280.00	7,840.00	50.00	1,400.00	9,240.00	
		ราคารวมค่าก่อสร้าง		รวม	225,820.00	รวม	32,424.00	258,244.00	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายธนากร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ ลงชื่อ..... กรรมการฯ กรรมการฯ
(นางอัญญลักษณ์ ประมุขมาก) (นางสาวณิชา ศรีเกื้อถิ่น)